



тел: +7 499 653-60-15
моб: +7 903 135-88-22
service-conditioners.pro

ЦЕНЫ НА УСТАНОВКУ КОНДИЦИОНЕРОВ / СПЛИТ-СИСТЕМ

Цены на монтаж

ЦЕНЫ НА УСТАНОВКУ	< 2,7 кВт	< 3,5 кВт	< 7,5 кВт	< 10 кВт
Монтаж настенных кондиционеров	10900	14900	17900	20900
Монтаж кассетных кондиционеров	-	16900	19900	22900
Монтаж канальных кондиционеров	-	24900	26900	28900

ЦЕНЫ НА ДЕМОНТАЖ	< 2,7 кВт	< 3,5 кВт	< 7,5 кВт	< 10 кВт
Демонтаж внутреннего блока	2000	2500	3000	3500
Демонтаж наружного блока	2500	3000	4000	5000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ	ЦЕНА
Подключение и настройка блока ротации	7500
Монтаж защитного козырька (работы)	3500
Монтаж декоративной корзины (работы)	4500
Монтаж экрана-отражателя для настенных сплит-систем	3200
Монтаж экрана для потолочных кассетных кондиционеров	3500
Штробление стены из пеноблока, кирпича / 1м	1500
Штробление бетонной или монолитной стены / 1м	2000
Удлинение трассы, сверх стандартного монтажа / 1м	1500
Удлинение декоративного короба / 1м	1240
Удлинение электрокабеля / 1м	900
Дополнительное отверстие глубиной / < 30см	3000
Дополнительное отверстие глубиной / < 100см	4000
Разбор-сбор подвесного потолка типа "армстронг" / 1 м/кв	250
Услуги альпиниста / 1 вылазка	5500
Услуги автовышки / смена 7ч	15900
Выезд за МКАД / 1 км	50



ПОДГОТОВКА

01

- Подготовка сметы, утверждение технического задания.
- Согласование с КГА (при необходимости).
- Заключаем договор.

ШТРОБЛЕНИЕ

02

- Используем штроборез HILTI - штробим любые стены.
- Нет пыли. Применяем строительный пылесос.
- Не перепилим проводку. Работаем с детектором.

ПРОКЛАДКА КОММУНИКАЦИЙ

03

- Толстостенная медная труба Halcog (Греция).
- Изоляция – вспененный каучук K-FLEX.
- Варианты прокладки: в штробе или за потолком.

ОПРЕССОВКА ФРЕОНОПРОВОДА

04

- Проверка фреонопровода на герметичность.
- Сухой азот, давление 40 бар.
- Электронный манометр. Моментальный и точный результат.

- Бесплатный выезд на первичный осмотр помещения. Есть возможность онлайн осмотра.
- Работа по договору. Сроки работ всегда прописаны в договоре и строго соблюдаются. Гарантия на оборудование от 3-х до 5-и лет.
- Полный комплекс работ "от и до". Прозрачная цена без изменений в процессе.
- Использование профессионального оборудования с пылесосом. Влажная уборка после монтажа, с очисткой всей пыли.
- Работаем с самыми лучшими материалами и оборудованием. Поставки оборудования только от официальных представителей марок в РФ. Статус подтвержден актуальными дилерскими сертификатами.
- Услуги, предоставляемые нашей компанией, могут быть заказаны как в полном объеме сразу, так и по мере необходимости. Наша задача – обеспечение и поддержание комфортного микроклимата в вашем доме!

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА

05

- Правильный слив конденсата без засоров, бульканий, протечек, запахов.
- Монтируем дренажные насосы, если не получается реализовать самотек.
- Подключим к канализации через сифон (отсутствие запаха).

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

06

- Проведем кабель электропитания или дадим задание вашему электрику.
- Используем кабель NYM - негорючий материал изолятора.
- Подключаем к отдельному автомату или используем простую розетку.

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

07

- Монтаж внутренних блоков на чистовую отделку.
- Аккуратно и без пыли. Не пачкаем стены.
- Наружные блоки монтируем на рамные или латунные анкера

ЗАВЕРШЕНИЕ

08

- Вакуумирование и дозаправка фреоном - залог правильной работы
- Пуско-наладочные работы. Проверка работоспособности системы.
- Инструктаж пользователя.

