

ПРАЙС ЛИСТ ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРОВ
 ООО «ЛЕОН ГРУПП» <https://service-conditioners.pro> +7 499 653-60-15

ЦЕНЫ НА УСТАНОВКУ	< 2,7 кВт	< 3,5 кВт	< 7,5 кВт	< 10 кВт
Монтаж настенных кондиционеров	6900	9900	12900	15900
Монтаж кассетных кондиционеров	-	11900	15900	18900
Монтаж канальных кондиционеров	-	20900	22900	25900

ЦЕНЫ НА ДЕМОНТАЖ	< 2,7 кВт	< 3,5 кВт	< 7,5 кВт	< 10 кВт
Демонтаж / монтаж внутреннего блока	2000	2200	2500	3000
Демонтаж / монтаж наружного блока	2500	3000	4000	5000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ	ЦЕНА
Установка и настройка блока ротации	5500
Установка защитного козырька (работы)	1500
Установка декоративной корзины (работы)	2500
Установка экрана-отражателя для настенных сплит-систем	1200
Установка экрана для потолочных кассетных кондиционеров	1500
Штробление стены из пеноблока, кирпича / 1м	1000
Штробление бетонной или монолитной стены / 1м	1200
Удлинение трассы, сверх стандартного монтажа / 1м	1000
Удлинение декоративного короба / 1м	340
Удлинение электрокабеля / 1м	100
Дополнительное отверстие глубиной / < 30см	1000
Дополнительное отверстие глубиной / < 100см	2000
Разбор-сбор подвесного потолка типа "армстронг" / 1 м/кв	150
Услуги альпиниста / 1 вылазка	2500
Услуги автовышки / смена 7ч	9900
Выезд за МКАД / 1 км	30

Работы

В стандартный монтаж входят следующие работы:

- установка наружного блока под окно;
- установка внутреннего блока;
- сверление отверстия под коммуникации;
- прокладка трассы между блоками (до 5 м);
- вакуумация фреоновой магистрали;
- вывод дренажного шланга (до 5 м);
- подключение питания к блоку (до 3 м);
- подключение межблочного кабеля (до 5 м);
- пуско-наладочные работы;
- демонстрация функций кондиционера.

Материалы

В стандартный монтаж входят следующие материалы:

- фреоновая магистраль – 5 м;
- пенофлекс и изоляция для труб – 10 м;
- межблочный кабель – 5 м;
- силовой питающий кабель – 3 м;
- дренажный шланг – 5 м;
- комплект кронштейнов под наружный блок;
- декоративный короб 60x60 мм – 1 м;
- декоративный короб 16x16 мм – 2 м;
- сетевая вилка – 1 шт.;
- комплект крепежных материалов.